



PY25-667

Bagnols-sur-Cèze - Marché BC 2023-2027

Le 09/10/2025

DETAIL QUANTITATIF ESTIMATIF

Aménagement parcelle AM585					
A.13 REGLAGE ET COMPACTAGE DU FOND DE FORME DE CHAUSSEE					
A.13.1	la mise à la côte de la plateforme jusqu'à un volume max de 0,200 m3 + réemploi des déblais ou transport 5 km max	M2	360	3,00	1 080,00 €
A.15.1	Découpe de chaussée au compresseur	ML	30	8,00	240,00 €
A.23.1	réalisation des DT DICT et traçage au sol des réseaux existants sur l'emprise du chantier	Ft	1	300,00	300,00 €
A.23.4	signalisation de chantier conforme au règlement en vigueur	Ft	1	600,00	600,00 €
B Terrassement					
B.1.4	exécution de la fouille, dressement des parois et du fond de fouille, épaissements; classe D	M3	200	52,00	10 400,00 €
B.6 TERRASSEMENT EN TRANCHEE POUR POSE DE CANALISATIONS					
B.6.4	exécution de la fouille, dressement des parois et du fond de fouille, épaissements; classe D	M3	15	105,00	1 575,00 €
B.7 TERRASSEMENT POUR OUVERTURE DE FOSSE DE SECTION TRAPEZOIDALE					
B.7.4	exécution de la fouille, dressement des parois et du fond de fouille, épaissements; classe D	M3	40	93,00	3 720,00 €
C.5 Couche de base					
C.5.1	couche tout venant carrière 0/31,5 épaisseur variable mesurée parès compactage, fourniture, transport, mise en œuvre, compactage, réglage	M3	72	44,00	3 168,00 €
G.1 BETON					
G.1.1	béton de propreté dosé à 200 kg de CPJ 45 par m3 mis en œuvre comprenant fourniture, mise en œuvre, pilonnage ou vibrage	M3	15	330,00	4 950,00 €
G.1.3	plus value au prix G.1.2 pour ferrailage spécialisé selon étubes BA	T	1,5	5 300,00	7 950,00 €
G.5.5	épaisseur de 0,20 m	M2	90	79,00	7 110,00 €
g	fourniture, transport, mise en œuvre enduits projetés à la machine ou à la main sur une couche d'accorchage de 1 cm et une couche de finition	M2	90	32,00	2 880,00 €
H.2 Canalisation de béton série 135 Z					
H.2.3	Diamètre intérieur 500mm	ml	15	138,00	2 070,00 €
H.6 DRAIN EN POLYCLORURE DE VINYLE					
H.6.3	diamètre 100 mm	ml	90	144,00	12 960,00 €
H.18.1	tête de buse pour diamètre compris entre 315 et 800 mm	U	2	988,00	1 976,00 €

Montant HT	60 979,00 €
TVA 20 %	12 195,80 €
Montant TTC	73 174,80 €

LE CLIENT

MAITRE D'OUVRAGE

Signature + Cachet précédés de la mention

manuscrite « Devis accepté, bon pour commande »

L'ENTREPRENEUR

EIFFAGE ROUTE

